

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **2973** /BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán công
tác làm và thả thả đá.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1058/SNN-KHTC ngày 2/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp về định mức dự toán công tác làm và thả thả đá. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trên cơ sở phương pháp lập định mức dự toán của Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù của ngành và địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán được công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định trước khi thực hiện. Riêng đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Định mức dự toán công tác làm và thả thả đá có kích thước (10x2x0,3)m và (5x3x0,3)m tính cho cự ly thả $L \leq 30m$ và $30m < L \leq 70m$ tại văn bản số 1058/SNN-KHTC chưa được công bố trong hệ thống định mức hiện hành. Để có căn cứ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng thống nhất định

mức dự toán công tác làm và thả thảm đá kích thước (10x3x0,3)m và (5x2x0,3)m tính cho cự ly thả $L \leq 30m$ và $30m < L \leq 70m$ như phụ lục kèm theo.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện như hướng dẫn nêu trên; có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi các hao phí thực tế, tổng kết báo cáo Bộ Xây dựng làm cơ sở công bố áp dụng chung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Bùi Phạm Khanh

Phụ lục

Kèm theo văn bản số 2973/BXD-KTXD ngày 21 tháng 12 năm 2015
của Bộ Xây dựng

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC LÀM VÀ THẢ THẨM ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị hiện trường, định vị vị trí thả thả, kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thả.
- Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50m
- Neo giữ hệ thống phao thi công.
- Định vị, neo giữ thiết bị thả thả.
- Lắp dựng chỉnh sửa thả đá trên sàn công tác đặt trên phao.
- Chuyển đá học từ xà lan sắp xếp, chèn đầy chặt đá học vào thả, hoàn chỉnh đầy, buộc dây nắp thả.
- Nghiệm thu kiểm tra thả đá theo yêu cầu kỹ thuật trước khi thả thả.
- Móc, neo giữ gắn thả vào hệ thống nâng hạ di chuyển đến vị trí thả, thả thả đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.
- Lặn kiểm tra hoàn thiện.
- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 thả đá

TT	Thành phần hao phí	Đơn vị	Kích thước thả đá (m x m x m)	
			5x2x0,3	10x3x0,3
1	2	3	4	5
I	Cụ ly thả L≤30m			
1	Vật liệu			
	Thả đá	thả	1	1
	Đá học	m ³	3,3	9,9
2	Nhân công 3,5/7	công	4,55	12,65
	Thợ lặn	ca	0,0118	0,0355
3	Máy thi công			
	Thiết bị thả thả	ca	0,0197	0,059
	Ca nô bảo hộ	ca	0,0113	0,0338
	Bộ phao thép + cáp	ca	0,0197	0,059
	Ca nô 75CV+thiết bị thả neo	ca	0,0039	0,0116

Tiếp theo

1	2	3	4	5
II	Cự ly thả 30m<L≤70m			
1	Vật liệu			
	Thảm đá	thảm	1	1
	Đá hộc	m ³	3,3	9,9
2	Nhân công 3,5/7	công	4,55	12,65
	Thợ lặn	ca	0,0127	0,0380
3	Máy thi công			
	Thiết bị thả thảm	ca	0,0209	0,0627
	Ca nô bảo hộ	ca	0,012	0,036
	Bộ phao thép + cáp	ca	0,0209	0,0627
	Ca nô 75CV+thiết bị thả neo	ca	0,0039	0,0116

